

令和7年度

高機能消防指令施設整備工事 仕様書

設計番号 設計第6号

工事名 高機能消防指令施設整備工事

工事場所 三次市十日市町10168-1 外地内

工事概要 別紙のとおり

備北地区消防組合

概算工事費内訳書(総括)

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	機器単体費		1.0	式		A	機器単体費内訳書
	鋼構造製作物・製作費		1.0	式		B 計上なし	鋼構造製作物内訳書
	直接工事費		1.0	式		C	直接工事費内訳書
	間接工事費 共通仮設費(率計上)		1.0	式		D	
	共通仮設費(積上分)		1.0	式		E	共通仮設費積上分内訳書
	(純工事費)	C+D	1.0	式		F	
	(現場管理費及び一般管理費等 対象外共通仮設費)	ヘリ運搬費、有線回線経費等	1.0	式		G	
	間接工事費 現場管理費(率計上)		1.0	式		H	
	間接工事費 技術者間接費		1.0	式		I	システム・インテグレーション
	機器管理費		1.0	式		J	
	機器間接費	I+J	1.0	式		K	
	間接工事費 計	D+H+K	1.0	式		L	
	工事原価	C+L	1.0	式		M	
	(一般管理費等対象工事原価)	F+H+K				N	
	一般管理費等(率計上)		1.0	式		O	
	一般管理費等(調整処理)		1.0	式		P	
	工事費	B+M+P				Q	
	工事価格	A+Q					

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	機器単体費		1.0	式			合計 端数処理 改め
	同上		1.0	式			合計
1	指令装置						
(1)	指令台	指令台1台あたりディスプレイ4台搭載、輻輳時1台2事案対応、119回線 IP対応 消防救急デジタル無線(活動波4CH、統制波3CH、主運用波1CH) 通信系制御部(LCD)及び通信系制御部(釦型)含む					
			3.0	台			
(2)	自動出動装置	データメンテナンス端末含む					
ア	制御処理装置	サーバ 2台による二重化構造、クライアント 4台、データメンテナンス装置 1台	1.0	式			
イ	ディスプレイ	タッチ機能付き20吋以上ワイドモニタ 指令台 3台、指揮台 1台	4.0	式		上記に含む	
(3)	地図等検索装置	使用地図 本装置に入力する地図の種類、範囲及びデータフォーマットは、以下の通りとすること。なお、本装置で使用する住宅地図及び 道路地図の著作権費用及び使用許可申請費用は本仕様に含まれるものとし、受注者が手続きを行うこと。					
		住宅地図:三次市、庄原市(ゼンリン製 Zmap-TOWNⅡ) 道路地図:広島県、岡山県、島根県、鳥取県(昭文社MAPPLE 1/25000Lite又は住友電工社道路地図)					
ア	地図等検索装置	指令台 3台、指揮台 1台、住宅地図及び道路地図データ含む	4.0	式			
イ	地図用ディスプレイ	タッチ機能付き20吋以上ワイドモニタ	4.0	式		上記に含む	
(4)	支援情報表示装置						
ア	制御処理装置	指令台 3台、指揮台 1台	4.0	式			
イ	多目的ディスプレイ	タッチ機能付き20吋以上ワイドモニタ 指令台 3台、指揮台 1台	4.0	式		上記に含む	
(5)	受付補助端末						
ア	制御処理装置	指令台 3台、指揮台 1台	4.0	式			
イ	受付補助ディスプレイ	タッチ機能付き20吋以上ワイドモニタ 指令台 3台、指揮台 1台	4.0	式		上記に含む	

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(6)	長時間録音装置		1.0	式			
(7)	非常用指令設備	指令制御装置と同等の運用を行う(内部シングル構造)	1.0	式			
(8)	指令制御装置	制御処理部・電源部等の主要回路は、二重化構成。想定回線数は現行の回線容量とする。 119番回線:実装4回線 容量8回線／指令回線:実装10回線 容量16回線／携帯転送回線:実装8回線、容量16回線／ 衛星回線:実装2回線、容量4回線／加入回線:実装2回線、容量4回線／無線回線:実装8回線、容量8回線	1.0	式			
(9)	携帯電話・IP電話受信転送装置		1.0	式		上記に含む	
(10)	プリンタ	A4、A3用紙に対応	1.0	台			
(11)	カラープリンタ	A4、A3用紙に対応	1.0	台			
(12)	スキャナ	A4、A3用紙に対応し、ADFを実装	1.0	台			
(13)	署所端末装置	蓄電池により停電時でも3時間以上の指令を受令可能とする	10.0	式			
(14)	無線指令受令装置	各署～卓上固定移動局(3)、甲奴出張所～基地局無線機(1)で代替	6.0	式		既設流用	
2	指揮台	指令台と同等機能 通信系制御部(LCD)及び通信系制御部(釦型)含む	1.0	台			
3	表示盤						
(1)	車両運用表示盤	52型液晶パネル4面マルチ、すべての車両の動態等を表示(自立型) 表示(自立型) 架台を含む	1.0	面			
(2)	支援情報表示盤	52型液晶パネル4面マルチ、火災件数、救急件数、119番受付件数、現在時刻、気象情報等を表示する(自立型) 表示(自立型) 架台を含む	1.0	面			
(3)	多目的情報表示盤	52型液晶パネル4面マルチ、現場映像等の各種映像情報を表示する(自立型) 表示(自立型) 架台を含む	1.0	面			
(4)	対策室表示盤	52型液晶パネル、災害活動支援に必要な各種情報を表示する。指令装置等と連動して、車両運用状況を表示し、自動更新を行う。 火災件数、救急件数、119番受付件数、現在時刻、気象情報等を表示する。警報・注意報等の情報を表示する。					
		画像情報共有端末含む。	2.0	面			
(5)	三次署事務室表示盤	52型液晶パネル、災害活動支援に必要な各種情報を表示する。指令装置等と連動して、自署及び管轄する出張所の車両運用状況を表示し、自動更新を行う。火災件数、救急件数、119番受付件数、現在時刻、気象情報等を表示する。警報・注意報等の情報を表示する。					

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
		画像情報共有端末含む。	1.0	面			
(6)	映像制御装置		1.0	式			
(7)	三次署出動準備室表示盤	40型以上液晶パネル 指令地図表示～1、三次署用指令情報出力装置を同場所に設置し、 指令地図表示を拡大・縮小する。	1.0	式			
(8)	三次署出動準備室スピーカマイク	指令台とハンズフリーで会話する。	1.0	式			
(9)	重要着信表示盤	各指令台及び指揮台からフラッシュライトを点滅させブザー鳴動を行う。 通信指令課職員用	4.0	式			
4	無線統制台	消防業務用無線(活動波、主運用波、統制波)の全チャンネルを収容し、 無線交信の統制を行う。	1.0	式			
5	指令電送装置						
(1)	指令情報送信装置		1.0	式		1-(2)に含む	
(2)	指令情報出力装置	三次署出動準備室～新規1 指令書プリンタ含む	11.0	式			
(3)	AVMデータ更新用無線LAN						
ア	本署用	三次署～2、庄原署～2、東城署～1	5.0	式			
イ	出張所用		7.0	式			
6	気象情報収集装置	雨量計、風向風速計等を含む	1.0	式			
7	災害状況等自動案内装置		1.0	式			
8	順次指令装置		1.0	式			
9	音声合成装置		1.0	式			
10	出動車両運用管理装置						
(1)	管理装置	車両運用端末から車両動態情報の受信、自動出動指定装置から車両端末装置へ指令情報等の送信を行うなど、 車両等の運用管理を行う。二重化構成とする。					

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
			1.0	式			
(2)	車両運用端末装置(Ⅱ型)	管理装置との通信はクローズドネットワークの携帯事業者回線を使用する。携帯電話回線に接続できない場合は、自動的に消防救急デジタル無線回線を介して送受信できる。LTE対応とする。					
			7.0	式			
(3)	車両運用端末装置(Ⅲ型)	管理装置との通信はクローズドネットワークの携帯事業者回線を使用する。携帯電話回線に接続できない場合は、自動的に消防救急デジタル無線回線を介して送受信できる。LTE対応とする。					
		使用地図 本装置に入力する地図の種類、範囲及びデータフォーマットは、以下の通りとすること。なお、本装置で使用する住宅地図及び道路地図の著作権費用及び使用許可申請費用は本仕様に含まれるものとし、受注者が手続きを行うこと。					
		住宅地図：三次市、庄原市(ゼンリン製 Zmap-TOWNⅡ) 道路地図：広島県、岡山県、島根県、鳥取県(昭文社MAPPLE 1/25000Lite又は住友電工社道路地図)					
		LTE対応とする。住宅地図及び道路地図データは買取りとし、それに係る経費を見積ること。	38.0	式			
11	システム監視装置	本システムの運用状況を管理し、障害検知時は、ディスプレイにエラーメッセージを表示し、音(ブザー)と光(ランプ等)による通知を行う。	1.0	式			
12	電源装置						
(1)	無停電電源装置(指令センター用)	30kVA想定 停電補償10分以上 二重化構成 蓄電池長寿命型	1.0	式			
(2)	無停電電源装置(署所用)						
ア	無停電電源装置(署所用)	3kVA想定 停電補償10分以上 三次署出動準備室～新規1	4.0	式			
イ	無停電電源装置(出張所用)		7.0	式			
(3)	直流電源装置	停電時 3時間以上補償 蓄電池長寿命型 別途発注するデジタル無線の無線回線制御装置等分も 1台で共有する	1.0	式			
(4)	避雷ユニット	誘導雷及び接地雷サージ対策	1.0	式			
(5)	非常用発動発電機						
ア	非常用発動発電機(指令センター用)	新庁舎建築工事で整備する庁舎非常用発動発電機と共有する		式			
イ	非常用発動発電機(本署用)	既設流用		式		既設流用	

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
ウ	非常用発動発電機(出張所用)	既設流用		式		既設流用	
13	統合型位置情報通知装置	固定電話、携帯電話及びIP電話による官給通報の発信者位置情報を受信し、二重化構成とする。総務省が示す「携帯電話・IP電話等からの緊急通報に係る位置情報通知システム技術的条件書」					
		機関に通知する。仕組みを保有する通信事業者からの位置情報受信に対応する(例:ペルプネット等)。IP-VPN回線のうち、A面(NTTコミュニケーションズ)を光回線化する。					
			1.0	式			
14	非常用119番通報受付装置	指令制御装置及び非常用指令設備の両装置が使用不能になった際に119番通報の受付を行う。新システムはIP化対応とする。	1.0	式			
15	消防ネットワーク設備						
(1)	消防ネットワーク設備 本部用		1.0	式			
(2)	消防ネットワーク設備 署用		3.0	式			
(3)	消防ネットワーク設備 出張所用		7.0	式			
16	セキュリティ装置		2.0	式			
17	障害者等通報対応装置						
(1)	FAX119受信システム	FAXを利用した緊急通報を受信し、ブザー音、ランプ表示と連動する。指令台と連動する。	1.0	式			
(2)	メール119システム	メールを利用した緊急通報を受信し、ブザー音、ランプ表示と連動する。	1.0	式			
(3)	NET119受信システム	携帯電話、スマートフォン及びインターネット端末機からWEB方式による緊急通報を受信する。既設流用。指令台と連動する。	1.0	式			
(4)	Live119映像伝送システム	119番通報者のスマートフォンを利用し、通報者と指令者との間で映像の送受信を可能とする。既設流用。指令台と連動する。	1.0	式			
18	消防OAシステム	火災、救急等の事案報告、防火対象物、危険物施設等の予防業務等の消防行政の支援を行う。備北地区消防組合系ネットワークと接続し、ネットワーク上にある端末(35台)を共有して、消防OAサーバへ30台を同時接続する。なお、地図ソフトへの同時接続も同様とする。既設データ移行を含む。					
(1)	消防情報支援サーバ (WEB/APサーバ)		1.0	式			

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	災害事案管理システム		1.0	式			
(3)	救急事案管理システム		1.0	式			
(4)	防火対象物管理システム		1.0	式			
(5)	危険物施設管理システム		1.0	式			
19	構内電話交換設備						
(1)	電話交換機						
ア	電話交換機(本部用)	新庁舎建築工事で整備		式			
イ	電話交換機(署用)	既設流用		式		既設流用	
20	庁内放送設備						
(1)	アンプ(本部用)	新庁舎建築工事で整備		式			
(2)	アンプ(署用)		2.0	式			
(3)	アンプ(出張所用)		7.0	式			
21	中間サーバ	本システムと消防救急デジタル無線の接続は、一般社団法人情報通信技術委員会が定めるTS-1023第2.3版(消防指令システム・消防救急無線間共通インタフェース仕様)に準拠するものとし、接続方法は次のとおりとする。					
		ア 音声通信方式は、通信設定要求方式とする。					
		イ 指令情報無線バックアップ方式は、パターンAとする。					
		ウ データ通信方式は、C方式とする。					
		消防救急デジタル無線側の中間サーバは、発注者において別途整備する。					
			1.0	式			
22	付属品等						
(1)	広報用DVD(10分版)			式			

機器単体費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	広報用パンフレット		1.0	式			
(3)	指令台用椅子	上質椅子～6、中等椅子～4	10.0	式			
(4)	ヘッドセット		32.0	式			
(5)	マウス		32.0	式			
(6)	タッチペン		32.0	式			
(7)	工具セット		1.0	式			
(8)	予備用電子部品類	ヒューズ等	1.0	式			
(9)	静電気防止マット		1.0	式			
(10)	プリンタトナー	1年分	1.0	式			
(11)	記録用メディア	1年分	1.0	式			
(12)	来客用スリッパ		20.0	束			

共通仮設費積上分内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	間接工事費 共通仮設費 (積上分)		1.0	式			合計 改め 端数処理
	同上		1.0	式			合計
1	備北地区消防組合消防本部						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		40.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	14.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	60.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	60.0	日			
2	三次消防署						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		40.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	14.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	20.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	20.0	日			
3	吉舎出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			

共通仮設費積上分内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	三和出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
5	作木出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
6	甲奴出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
7	庄原消防署						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		25.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	13.0	枚			

共通仮設費積上分内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	7.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	7.0	日			
8	口和出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
9	西城出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
10	東城消防署						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		25.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	13.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	7.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	7.0	日			

共通仮設費積上分内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
11	高野出張所						
	仮囲い設置・撤去 (想定数)		20.0	m			
	敷鉄板設置・撤去 (想定数)	1,219mm×2,438mm設置・撤去	10.0	枚			
	交通誘導警備員A	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			
	交通誘導警備員B	昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無)	5.0	日			

直接工事費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費		1.0	式			合計 改め 端数処理
	同上		1.0	式			合計
	同上		1.0	式			調整費 計
1	備北地区消防組合消防本部						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P- 1
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P- 4
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P- 9
	機械経費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-13
2	三次消防署						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-14
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-15
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-17
3	吉舎出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-18
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-19
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-20
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-21
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-22

直接工事費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	三和出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-23
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-24
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-25
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-26
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-27
5	作木出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-28
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-29
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-30
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-31
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系1) P-32
6	甲奴出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 1
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 2
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 3
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 4
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 5

直接工事費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	庄原消防署						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 6
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 7
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P- 9
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-10
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-11
8	口和出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-12
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-13
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-14
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-15
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-16
9	西城出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-17
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-18
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-19
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-20
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-21

直接工事費内訳書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
10	東城消防署						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-22
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-23
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-24
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-25
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-26
11	高野出張所						
	材料費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-27
	据付費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-28
	調整費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-29
	撤去費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-30
	処分費		1.0	式			直接工事費内訳明細 (指令系2) P-31

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	備北地区消防組合消防本部						
	<材料費>						小計
	フリーアクセスフロア架台		1.0	式			
	分電盤	材質:屋内鋼板製 標準色 配線用遮断器、端子台、SPDクラスⅡ内蔵、輸送費	1.0	式			
	MDF盤	材質:屋内鋼板製 標準色 クローネ端子等取付木板、輸送費	1.0	式			
	(通信系)						
	ACバスケーブル	0.4-25P	2124.0	m			
	電子ボタン電話用ケーブル	0.5- 2P	527.0	m			
	同上	0.5-10P	294.0	m			
	同上	0.5-20P	31.0	m			
	EM-UTP	0.5- 4P	24.0	m			
	FCPEV	0.65- 3P	20.0	m			
	同上	0.65-10P	36.0	m			
	モジュラーコード		134.0	m			
	PCM	0.5- 2C	12.0	m			
	付属機器	2CM-2010T	9.0	個			
	同上	2CM-4010T	2.0	個			
	同上	CS-205TN	1.0	個			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	同上	MJ-4S	17.0	個			
	同上	DSU	3.0	個			
	(ネットワーク系)						
	EM-UTP	0.5- 4P	1053.0	m			
	付属機器	ABCスイッチ	1.0	個			
	(映像系)						
	EM-UTP	0.5- 4P	484.0	m			
	付属機器	DVI(HDMI)2m	9.0	本			
			18.0	m			
	(無停電電源回路)						
	低圧電力用ケーブル	EM-CE 3.5mm2- 3C	382.0	m			
	同上	EM-CET 60mm2	10.0	m			
	同上	EM-CET 100mm2	10.0	m			
	同上	VVF 2.0mm2- 3C	76.0	m			
	付属機器	OAタップ(2個口)	6.0	個			
	(直流・交流電源回路)						
	低圧電力用ケーブル	EM-CE 3.5mm2- 2C	20.0	m			
	同上	EM-CE 5.5mm2- 2C	124.0	m			
	同上	EM-CE 8.0mm2- 2C	20.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	同上	EM-CE 22 mm2- 2C	8.0	m			
	同上	EM-CE 3.5mm2- 3C	93.0	m			
	同上	EM-CE 60 mm2	8.0	m			
	絶縁電線	EM-IE 3.5mm2	50.0	m			
	同上	EM-IE 14 mm2	50.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	267.97	延m2			
	養生	小規模・複雑	267.97	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	267.97	延m2			
	機器収容架	据付 1台目 フリーアクセスフロア架台共	1.0	台			
	同上	据付 2台目以降 フリーアクセスフロア架台共	3.0	台			
	分電盤	据付 フリーアクセスフロア架台共	1.0	面			
	MDF盤	据付 フリーアクセスフロア架台共	1.0	面			
	あと施工アンカーボルト	据付 引張試験共	1.0	式			
	指令台	据付 1台目	1.0	台			
	同上	据付 2台目以降	2.0	台			
	指揮台	据付 2台目以降	1.0	台			
	(自動出動装置) 制御処理装置	据付	1.0	式			
	同上	据付 1式目	1.0	式			
	ディスプレイ	据付 2式目以降	3.0	式			
	地図等検索装置	据付	1.0	式			
	同上	据付 1式目	1.0	式			
	ディスプレイ	据付 2式目以降	3.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(支援情報表示装置) 制御処理装置	据付 1式目	1.0	式			
同上 制御処理装置	据付 2式目以降	3.0	式			
同上 多目的ディスプレイ	据付 1式目	1.0	式			
同上 多目的ディスプレイ	据付 2式目以降	3.0	式			
(受付補助装置) 制御処理装置	据付 1式目	1.0	式			
同上 制御処理装置	据付 2式目以降	3.0	式			
同上 受付補助ディスプレイ	据付 1式目	1.0	式			
同上 受付補助ディスプレイ	据付 2式目以降	3.0	式			
長時間録音装置	据付	1.0	式			
非常用指令装置	据付	1.0	式			
指令制御装置	据付	1.0	式			
携帯電話・IP電話受信転送装置	据付	1.0	式			
プリンタ	据付	1.0	台			
カラープリンタ	据付	1.0	台			
スキャナ	据付	1.0	台			
車両運用表示盤	据付	1.0	面			
支援情報表示盤	据付	1.0	面			
多目的情報表示盤	据付	1.0	面			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	対策室表示盤	据付 1面目	1.0	面			
	同上	据付 2面目以降	1.0	面			
	映像制御装置	据付	1.0	式			
	重要着信表示盤	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降 ※注 1式分は監督職員と協議による	3.0	式			
	無線統制台	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報送信装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	気象情報収集装置	据付	1.0	式			
	雨量計	据付	1.0	式			
	風向風速計	据付	1.0	式			
	災害状況等自動案内装置	据付	1.0	式			
	順次指令装置	据付	1.0	式			
	音声合成装置	据付	1.0	式			
	(出動車両運用管理装置) 管理装置	据付	1.0	式			
	(出動車両運用管理装置) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	据付 1式目	7.0	式			
	同上 車両運用端末装置(Ⅱ型)	据付 2式目以降		式			
	(出動車両運用管理装置) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	据付 1式目	11.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	同上 車両運用端末装置(Ⅲ型)	据付 2式目以降	27.0	式			
	無停電電源装置 (指令センター用)	据付 30kVA想定	1.0	式			
	直流電源装置	据付 フリーアクセスフロア架台共	1.0	式			
	避雷ユニット	据付 フリーアクセスフロア架台共	1.0	式			
	統合型位置情報通知装置	据付	1.0	式			
	非常用119番通報受付装置	据付	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 本部用	据付	1.0	式			
	セキュリティ装置	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) FAX119受信システム	据付	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) メール119システム	据付	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) NET119受信システム	据付	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) Live119映像伝送システム	据付	1.0	式			
	消防情報支援サーバ (WEB/APサーバ)	据付	1.0	式			
	災害事案管理システム	据付	1.0	式			
	救急事案管理システム	据付	1.0	式			
	防火対象物管理システム	据付	1.0	式			
	危険物施設管理システム	据付	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	中間サーバ	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線						
	ケーブル及び電線配線	据付 ころがし配線 5mm以下	81.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	1919.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 20mm以下	2882.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 40mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 50mm以下	10.0	m			
	同上	据付 露出配線 5mm以下	508.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	176.0	m			
	同上	据付 露出配線 20mm以下	4.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	指令台	調整 1台目	1.0	台			
	同上	調整 2台目以降	2.0	台			
	指揮台	調整 2台目以降	1.0	台			
	(自動出動装置) 制御処理装置	調整	1.0	式			
	同上	調整 1式目	1.0	式			
	同上 ディスプレイ	調整 2式目以降	3.0	式			
	地図等検索装置	調整	1.0	式			
	同上	調整 1式目	1.0	式			
	同上 ディスプレイ	調整 2式目以降	3.0	式			
	(支援情報表示装置) 制御処理装置	調整 1式目	1.0	式			
	同上	調整 2式目以降	3.0	式			
	同上 多目的ディスプレイ	調整 1式目	1.0	式			
	同上 多目的ディスプレイ	調整 2式目以降	3.0	式			
	(受付補助装置) 制御処理装置	調整 1式目	1.0	式			
	同上	調整 2式目以降	3.0	式			
	同上 受付補助ディスプレイ	調整 1式目	1.0	式			
	同上 受付補助ディスプレイ	調整 2式目以降	3.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	長時間録音装置	調整	1.0	式			
	非常用指令装置	調整	1.0	式			
	指令制御装置	調整	1.0	式			
	携帯電話・IP電話受信転送装置	調整	1.0	式			
	プリンタ	調整	1.0	台			
	カラープリンタ	調整	1.0	台			
	スキャナ	調整	1.0	台			
	映像制御装置	調整	1.0	式			
	車両運用表示盤	調整	1.0	面			
	支援情報表示盤	調整	1.0	面			
	多目的情報表示盤	調整	1.0	面			
	対策室表示盤	調整 1面目	1.0	面			
	同上	調整 2面目以降	1.0	面			
	重要着信表示盤	調整 1式目	1.0	式			
	同上	調整 2式目以降 ※注 1式分は監督職員と協議による	3.0	式			
	無線統制台	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報送信装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
気象情報収集装置	調整	1.0	式			
雨量計	調整	1.0	式			
風向風速計	調整	1.0	式			
災害状況等自動案内装置	調整	1.0	式			
順次指令装置	調整	1.0	式			
音声合成装置	調整	1.0	式			
(出動車両運用管理装置) 管理装置	調整	1.0	式			
(出動車両運用管理装置) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	調整 1式目	7.0	式			
同上 車両運用端末装置(Ⅱ型)	調整 2式目以降		式			
(出動車両運用管理装置) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	調整 1式目	11.0	式			
同上 車両運用端末装置(Ⅲ型)	調整 2式目以降	36.0	式			
無停電電源装置 (指令センター用)	調整 30kVA想定	1.0	式			
直流電源装置	調整	1.0	式			
統合型位置情報通知装置	調整	1.0	式			
非常用119番通報受付装置	調整	1.0	式			
消防ネットワーク設備 本部用	調整	1.0	式			
セキュリティ装置	調整 1式目	1.0	式			
同上	調整 2式目以降	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	(障害者等通報対応装置) FAX119受信システム	調整	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) メール119システム	調整	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) NET119受信システム	調整	1.0	式			
	(障害者等通報対応装置) Live119映像伝送システム	調整	1.0	式			
	消防情報支援サーバ (WEB/APサーバ)	調整	1.0	式			
	災害事案管理システム	調整	1.0	式			
	救急事案管理システム	調整	1.0	式			
	防火対象物管理システム	調整	1.0	式			
	危険物施設管理システム	調整	1.0	式			
	中間サーバ	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<機械経費>						小計
	現場発生品及び支給品 積込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース トラック 2t級、吊能力 2.9t	5.4	t			
	同上	トラック[クレーン装置付] ベース トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	5.4	t			
	ダンプトラック	ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量 2t積級	1.0	日			
	同上	ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量 4t積級	1.0	日			
	トラック	クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	1.0	日			
	同上	クレーン装置付・積載質量 3～3.5t積・2.9t吊	1.0	日			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	328.72	延m2			
	養生	小規模・複雑	328.72	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	328.72	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	事務室表示盤	据付 1面目	1.0	面			
	同上	据付 2面目以降		面			
	出動準備室表示盤	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降		式			
	出動準備室スピーカマイク	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 本署用	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降	1.0	式			
	無停電電源装置 署所用	据付 1式目 3kVA	1.0	式			
	同上 署所用	据付 2式目以降 3kVA	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	60.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	107.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	配管敷設	ねじなし電線管 E25	60.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	事務室表示盤	調整 1面目	1.0	面			
	同上	調整 2面目以降		面			
	出動準備室表示盤	調整 1式目	1.0	式			
	同上	調整 2式目以降		式			
	出動準備室スピーカマイク	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	甲奴出張所						
	<材料費>						小計
	EM-UTP	0.5- 4P	44.0	m			
	電子ボタン電話用ケーブル	0.5- 2P	12.0	m			
	AWG	# 20-12C	6.0	m			
	エムケーダクト	2号 60×40×2000	6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	65.90	延m2			
	養生	小規模・複雑	65.90	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	65.90	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<撤去費>						小計
	署所端末装置	撤去	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
	同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	6.0	m			
	同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
		トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
	同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
		トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	159.40	延m2			
	養生	小規模・複雑	159.40	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	159.40	延m2			
	署所端末装置	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 本署用	据付 1式目	1.0	式			
	同上	据付 2式目以降	1.0	式			
	無停電電源装置 署所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	据付	1.0	式			
	アンプ(署用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	53.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	22.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	線び		12.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整 1式目	1.0	式			
	同上	調整 2式目以降	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	調整	1.0	式			
	アンプ(署用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 本署用	据付 1式目	1.0	式			
同上	据付 2式目以降	1.0	式			
無停電電源装置 署所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 署用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(署用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	53.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	22.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0084	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.009	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.356	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.392	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 本署用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 署所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	据付	1.0	式			
	アンプ(署用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 署用	調整	1.0	式			
	アンプ(署用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<据付費>						小計
	墨出し	小規模・複雑	37.06	延m2			
	養生	小規模・複雑	37.06	延m2			
	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	37.06	延m2			
	署所端末装置	据付	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	据付	1.0	式			
	AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	据付	1.0	式			
	無停電電源装置 出張所用	据付 3kVA想定	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	据付	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	据付	1.0	式			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 5mm以下	12.0	m			
	同上	据付 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
	ケーブル及び電線配線	据付 管内配線 10mm以下	10.0	m			
	同上	据付 ころがし配線 10mm以下	19.0	m			
	同上	据付 露出配線 10mm以下	2.0	m			
	同上	据付 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
	線ぴ		6.0	m			

直接工事費内訳明細書

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	<調整費>						小計
	署所端末装置	調整	1.0	式			
	(指令電送装置) 指令情報出力装置	調整	1.0	式			
	消防ネットワーク設備 出張所用	調整	1.0	式			
	アンプ(出張所用)	調整	1.0	式			

直接工事費内訳明細書

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
<撤去費>						小計
署所端末装置	撤去	1.0	式			
(指令電送装置) 指令情報出力装置	撤去 プリンタ、ディスプレイ等	1.0	式			
AVMデータ更新用無線LAN 出張所用	撤去	1.0	式			
無停電電源装置 出張所用	撤去	1.0	式			
消防ネットワーク設備 出張所用	撤去 L2SW、ルータ、VoIP GW、メディアコンバータ、 無線LAN電源供給ユニット等	1.0	式			
アンプ(出張所用)	撤去	1.0	式			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 5mm以下	12.0	m			
同上	撤去 ラック配線 5mm以下	6.0	m			
ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線 10mm以下	6.0	m			
同上	撤去 ころがし配線 10mm以下	9.0	m			
同上	撤去 露出配線 10mm以下	2.0	m			
同上	撤去 ラック配線 10mm以下	16.0	m			
現場発生品及び支給品 積み込み・荷下ろし	トラック[クレーン装置付] ベース	0.0034	m3			
	トラック 2t級、吊能力 2.9t	0.004	t			
同上	トラック[クレーン装置付] ベース	0.347	m3			
	トラック 4～4.5t級、吊能力 2.9t	0.382	t			

