

令和 7 年度

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建築工事 仕様書

設 計 番 号 設計第 3 2 号

工 事 名 備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建築工事（外構）

工 事 場 所 三次市十日市町10168番 1 地内

工 事 概 要 別紙のとおり

備北地区消防組合

積算情報			
工事名	備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	舗装工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式				
敷地造成工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	1,500	m3			P 1 号	押土有り
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	820	m3			P 2 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	700	m3			P 3 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	480	m3			P 4 号	
雨水排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000	96	m			施 1 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	180	m			施 2 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000	130	m			施 3 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 道路用3種 300C 300×500×2000	120	m			施 4 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	49	枚			施 5 号	昼間 時間制約無
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	34	枚			施 6 号	昼間 時間制約無
蓋版据付け 道路用3種250 36.2×9×50	77	枚			施 7 号	昼間 時間制約無
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	142	枚			施 8 号	昼間 時間制約無
自由勾配側溝 300× 300×2000	4	m			施 9 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
自由勾配側溝 300× 400×2000	26	m			施 10 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
自由勾配側溝 300× 500×2000	33	m			施 11 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
自由勾配側溝 300× 600×2000	51	m			施 12 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
自由勾配側溝 300× 700×2000	19	m			施 13 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
自由勾配側溝 300× 800×2000	38	m			施 14 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
蓋版据付け 車道用300用 40×9.5×50	170	枚			施 15 号	昼間 時間制約無

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設側溝端部処理	4	箇所			単 1 号	
既設側溝接続	2	箇所			単 2 号	
管渠工	1	式				
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	190	m			P 5 号	基礎碎石有り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	6	m			P 6 号	基礎碎石有り
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2	m			P 7 号	
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	6	m			P 8 号	
集水桝・マンホール工	1	式				
集水桝 300x300x500	2	箇所			単 3 号	
集水桝 500x500x500	17	箇所			単 4 号	
集水桝 500x500x600	15	箇所			単 5 号	
集水桝 500x500x700	8	箇所			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水桝 500x500x800	9	箇所			単 7 号	
集水桝 500x500x900	3	箇所			単 8 号	
集水桝 500x500x1000	1	箇所			単 9 号	
蓋(受桝共)据付	2	組			施 16 号	
蓋(受桝共)据付	37	組			施 17 号	
蓋(受桝共)据付	16	組			施 18 号	
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	6,500	m2			P 9 号	再生クラッシュラン RC-40
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	6,500	m2			P 10 号	粒度調整碎石 M-30
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	6,500	m2			P 11 号	平均幅員3.0m超 フﾟライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚0mm 1層施工	220	m2			P 12 号	粒度調整碎石 M-30

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械舗設 平均舗設厚15cm 2車線	220	m2			施 19 号	18-8-20(25) W/C60%
機械舗設 平均舗設厚7cm 2車線	120	m2			施 20 号	18-8-20(25) W/C60%
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚0mm 1層施工	60	m2			P 12 号	粒度調整砕石 M-30
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用	60	m2			施 21 号	施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工	680	m2			P 13 号	粒度調整砕石 M-30
法面工	1	式				
モルタル吹付工 厚10cm 施工規模100～250m2未満	190	m2			施 22 号	時間制約無
法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	500	m2			P 14 号	法面締固め有り 現場制約無し
公園植栽張芝工 ㄱ張 野芝	250	m2			施 23 号	植栽割増なし 芝串あり
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R	80	m			P 15 号	18-8-20(25) 高炉60% 再生クラッシュラン RC-40
地先境界ブロック 設置 養生工有 C種(150×150×600)	91	m			P 16 号	18-8-20(25) 高炉60% 再生クラッシュラン RC-40

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
見切り材 エッジキング	90	m			単 10 号	
タイヤ止めブロック	60	個			単 11 号	
コンクリート階段	1	箇所			単 12 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	632	m			施 24 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	58	m			施 25 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線工 車いすマーク 15 c m 白	1	箇所			単 13 号	
区画線工 オイルタンク上部 ゼブラ 橙 15 c m	1	箇所			単 14 号	
区画線工 道路標示（矢印・文字）	1	式			単 15 号	
囲障工	1	式				
門扉 W2000 H1800	1	箇所			単 16 号	
門扉 W8000xH1800 ネットフェンス 両開 施錠支柱	1	箇所			単 17 号	

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フェンス	112	m			単 18 号	
転落防止柵 4段ビーム 支柱間隔3m	144	m			単 19 号	
脱着式ガードレールH=775 L=3000 さや管, マンホール蓋, ボルトなど付属品含	15	m				
施設整備工	1	式				
手摺	1	式			単 20 号	
流し台	1	基			単 21 号	
掲示板	1	基			単 22 号	
掲揚台	2	基			単 23 号	
バイク置き場	1	箇所			単 24 号	
ごみストッカー 1800x9020xH1200	2	基				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 1 号 単価表 】							1 箇所 当り
既設側溝端部処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員	0.3	人					
普通作業員	0.3	人					
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 2 号 単価表 】 既設側溝接続							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員	0.5	人					
普通作業員	0.5	人					
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 11 号 単価表 】							1 個 当 り
タイヤ止めブロック							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
タイヤ止めブロック	1	個					
普通作業員	0.1	人					
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 12 号 単価表 】							1 箇所 当り
コンクリート階段							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	20.32	m2			P 24 号	再生クラッシュラン RC-40	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.78	m3			P 25 号	18-8-40高炉60% 一般養生	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.2	m2			P 26 号		
溶接金網 φ6 □200	15.88	m2					
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	3.38	m3			P 27 号	18-8-20(25)高炉60% 一般養生	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.9	m2			P 28 号		
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 13 号 単価表 】

区画線工 車いすマーク 15 c m 白

1 箇所 当り

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【第 14 号 単価表】

区画線工 オイルタンク上部 ゼブラ 橙 15 c m

1 箇所 当り

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 15 号 単価表 】							1 式 当 り
区画線工 道路標示（矢印・文字）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	12.5	m			施 28 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	7.4	m			施 28 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無	
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 16 号 単価表 】							1 箇所 当り
門扉 W2000 H1800							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ネットフェンス 門扉 W2000 H1800 材工	1	式					
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.405	m2			P 29 号	再生クラッシュラン40～0	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.07	m3			P 30 号	18-12-40高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.84	m2			P 31 号		
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 17 号 単価表 】							1 箇所 当り
門扉 W8000xH1800 ネットフェンス 両開 施錠支柱							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ネットフェンス 門扉 W8000 H1800 材工	1	式					
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.805	m2			P 29 号	再生クラッシュラン40～0	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.87	m3			P 30 号	18-12-40高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.08	m2			P 31 号		
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 18 号 単価表 】							10 m 当り
フェンス							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎ブロック 金網柵	5	基			P 32 号	基礎碎石 (t=10cm)	
ネットフェンス H1800 3.2x40 亜鉛メッキ	10	m					
普通作業員	2	人					
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 19 号 単価表 】							100 m 当り
転落防止柵 4段ビーム 支柱間隔3m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
部材設置工(ビーム・パネル) 支柱間隔3m	100	m			施 30 号	時間制約無 夜間作業無	
基礎ブロック 金網柵	33	基			P 33 号	基礎碎石(t=10cm)	
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 20 号 単価表 】							1 式 当 り
手摺							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
階段手摺 (平部) 材工	1.8	m					
階段手摺 (斜部) 材工	13.5	m					
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 21 号 単価表 】							1 基 当 り
流し台							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	4,536	m2			P 29 号	再生クラッシュラン40～0	
コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0,185	m3			P 34 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0,201	m2			P 26 号		
コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 小型構造物	1,89	m3			P 35 号	21-12-20(25)高炉55% 養生無し	
化粧型枠	8,56	m2			P 36 号		
異形鉄筋 SD295 D10	50,95	kg					
異形鉄筋 SD295 D13	106,26	kg					
鉄筋加工	157,21	kg					
打ち放し面補修 塗装下地 調整 ペンキ下地 全面補修	8,56	m2					
コンクリートブロック帳壁 空洞ブロックC 厚さ100mm 外壁	3,49	m2					
床 コンクリート面直均し 金こて	1,44	m2					
床 モルタル塗り 金こて モルタル t=30	2,25	m2					

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 21 号 単価表 】							(続 き)	1 基 当 り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
壁 モルタル塗り 金こて 外壁 t=25		3.49	m2						
DP塗装 コンクリート面 A種		10	m2						
計									
単位当たり									

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 22 号 単価表 】							1 基 当り
揭示板							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
屋外揭示板 横引タイプ 材工 アルミ製 W900xH2000xD98	1	基					
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.845	m2			P 37 号	再生クラッシュラン40～0	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.34	m3			P 38 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.08	m2			P 31 号		
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 23 号 単価表 】							1 基 当り
掲揚台							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
フラッグポール H10,000 ベース式	1	本					
コンクリート パッド(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.004	m3			P 34 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.174	m2			P 26 号		
コンクリート パッド(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.593	m3			P 38 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.308	m2			P 31 号		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.756	m2			P 29 号	再生クラッシュラン40～0	
計							
単位当たり							

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 24 号 単価表 】							1 箇所 当り
バイク置き場							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.3	m2			P 37 号	再生クラッシュラン40～0	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 39 号	18-12-40普通60% 養生無し	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.65	m2			P 26 号		
異形鉄筋 SD295 D13	650	kg					
鉄筋加工	650	kg					
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物	5.7	m3			P 40 号	24-12-20(25)高炉55% 養生無し	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14.1	m2			P 28 号		
化粧型枠	37.5	m2			P 36 号		
打ち放し面補修 塗装下地 調整 ペンキ下地 全面補修	37.5	m2					
型枠目地棒 化粧目地 幅20 深さ10程度	5.2	m					
シーリング 一般部 PU-2	5.2	m					
駐輪パイプ L10100 H350	1	個					

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 24 号 単価表 】 バイク置き場							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
天端コンクリート均し 金こて W190	15	m					
撥水材塗布 透湿撥水アクリルシリコン系クリアー	40.3	m2					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 250*250*2,000	5	本				参考質量333kg	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.6	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 施工単価表 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg	
再生クラッシャー 40～0mm	0.672	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 施工単価表 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300B 300×400×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B 300*400*2,000	5	本				参考質量472kg	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.672	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 4 号 施工単価表 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用3種 300C 300×500×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C 300*500*2,000	5	本				参考質量585kg	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.672	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 5 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
鋼製グレーチング 細目 250 T-25 ボルト固定ゴム付き	1	枚					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

三次市

三次市

【 第 8 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500	1	枚				参考質量45kg	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 9 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000	5	本				参考質量322kg
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.763	m3			施 26 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.864	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 400×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000	5	本				参考質量399kg
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.763	m3			施 26 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.864	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】							10 m 当り
自由勾配側溝 300× 500×2000							
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工	
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000	5	本				参考質量450kg	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.763	m3			施 26 号		
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号		
再生クラッシュラン 40～0mm	0.864	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 12 号 施工単価表 】							10 m 当り
自由勾配側溝 300× 600×2000							
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工	
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000	5	本				参考質量558kg	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.339	m3			施 26 号		
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号		
再生クラッシュラン 40～0mm	0.756	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 13 号 施工単価表 】							10 m 当り
自由勾配側溝 300× 700×2000							
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工	
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000	5	本				参考質量618kg	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.339	m3			施 26 号		
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号		
再生クラッシュラン 40～0mm	0.756	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 14 号 施工単価表 】							10 m 当り
自由勾配側溝 300× 800×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工	
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000	5	本				参考質量697kg	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.339	m3			施 26 号		
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 26 号		
再生クラッシャラン 40～0mm	0.78	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 15 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 車道用300用 40×9.5×50							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500)	1	枚				参考質量41kg	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 16 号 施工単価表 】							1 組 当 り
蓋(受桝共)据付							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼製グレーチング 柵蓋 □300 T-2 細目 落とし込み 鎖付き 桝共	1	組					
土木一般世話役	0.08	人					
特殊作業員	0.08	人					
普通作業員	0.16	人					
＜作＞トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.08	日					
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				労務費の%	
計							
単位当たり							

【 第 17 号 施工単価表 】							1 組 当 り
蓋(受桝共)据付							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼製グレーチング 柵蓋 □500 T-25 細目 落とし込み 鎖付き 桝共	1	組					
土木一般世話役	0.08	人					
特殊作業員	0.08	人					
普通作業員	0.16	人					
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.08	日					
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				労務費の%	
計							
単位当たり							

【 第 18 号 施工単価表 】							1 組 当 り
蓋(受桝共)据付							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼製グレーチング 柵蓋 □500 T-2 細目 落とし込み 鎖付き 桝共	1	組					
土木一般世話役	0.08	人					
特殊作業員	0.08	人					
普通作業員	0.16	人					
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.08	日					
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				労務費の%	
計							
単位当たり							

【 第 19 号 施工単価表 】						
機械舗設 平均舗設厚15cm 2車線 (, 18-8-20(25) W/C60%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.73	人				
特殊作業員	1.12	人				
普通作業員	2.98	人				
左官	0.66	人				
生コンクリート 18-8-20(25) W/C60% 高炉	15.6	m3			施 27 号	
異形鉄筋金網<JISG3551> SD295A, D6, 網目 150×150mm	100	m2				単位質量3.49kg/m2
目地板 瀝青質板 厚10mm	20	m2				
目地板 瀝青質板 厚10mm	20	m2				
コンクリートスプレッタ運転 勾配可変型・プレート式 幅5～8.5m	1.31	時間				
コンクリートフィニッシャ運転 勾配可変型 舗装幅5～8.5m	1.31	時間				
コンクリートレベラ運転 勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	1.31	時間				
諸 雑 費 （率＋丸め）	20	%				労務費、賃料、機械損料 及び運転経費の%

三次市

【 第 20 号 施工単価表 】						
機械舗設 平均舗設厚7cm 2車線 (, 18-8-20(25) W/C60%)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.73	人				
特殊作業員	1.12	人				
普通作業員	2.98	人				
左官	0.66	人				
生コンクリート 18-8-20(25) W/C60% 高炉	7.28	m3			施 27 号	
目地板 瀝青質板 厚10mm	20	m2				
目地板 瀝青質板 厚10mm	20	m2				
コンクリートスプレッド運転 勾配可変型・プレート式 幅5～8.5m	1.31	時間				
コンクリートフィニッシャ運転 勾配可変型 舗装幅5～8.5m	1.31	時間				
コンクリートレベラ運転 勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	1.31	時間				
諸 雑 費 （率＋丸め）	20	%				労務費、賃料、機械損料 及び運転経費の%
計						

三次市

【 第 21 号 施工単価表 】							100	m2 当り
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2未満 , 時間制約無 夜間作業無)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				【材工共】		
砂 クッション用	3.87	m3						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 22 号 施工単価表 】							1 m2 当り
モルタル吹付工 厚10cm 施工規模100～250m2未満 (時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
法面工 モルタル吹付工 厚10cm	1	m2				【材工共】	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 23 号 施工単価表 】							100	m2 当り
公園植栽張芝工 ベタ張 野芝 (植栽割増なし , 芝串あり)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	0.2	人						
造園工	1.1	人						
普通作業員	2.3	人						
野芝 栽培品	100	m2						
目土 砂	2.7	m3						
諸 雑 費 (率+丸め)	4	%					労務費の%	
計								
単位当たり								

【 第 24 号 施工単価表 】							1,000 m 当り
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工	
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白	
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg					
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	40	l					
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%	
計							
単位当たり							

【 第 25 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	73	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

[illegible]

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

【 第 27 号 施工单価表 】

生コンクリート 18-8-20(25) W/C60% 高炉

1 m3 当り

[illegible]

【 第 28 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー 未供用区間 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融, 鉛・クロムフリー	570	kg				ガラスビーズ含有量15～18% 黄
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

三次市

【第 1 号 施工パッケージ】							
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 (押土有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			54.58				
フルトラクタ[湿地・排対型:3次基準] 20t級			54.58				
【労務】			26.70				
運転手（特殊）			26.70				
【材料】			18.72				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			18.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.46				
〈賃〉ブルドーザ 普通, 9t級			9.86				排対型1, 2次基準 低騒音
〈賃〉振動ローラ (搭乗・タンデム式) 質量10.5～12t			8.60				排対型1, 2次基準
【労務】			65.59				
運転手 (特殊)			45.48				
普通作業員			20.11				
【材料】			15.95				
軽油 パトロール給油, 2～4kl積載車給油			15.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【第 3 号 施工パッケージ】							
床掘り 土砂 標準							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			23.14				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			23.14				排1～3, 2011, 2014
【労務】			53.20				
運転手 (特殊)			53.20				
【材料】			23.66				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			23.66				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 4 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			9.57						
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			8.96						
〈貸〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.61						
【労務】			86.79						
普通作業員			53.01						
特殊作業員			25.36						
運転手（特殊）			8.42						
【材料】			3.64						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.80						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			1.77					
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.31				排対型1,2,3次 低騒音	
その他(機械)								
【労務】			21.01					
普通作業員			5.09					
土木一般世話役			4.62					
運転手(特殊)			4.43					
特殊作業員			1.42					
その他(労務)								
【材料】			77.22					
円形側溝,縦断用 内径250,T-25			76.30					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.68					

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎碎石有り ,)						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[y1] = 2 円形側溝規格 円形側溝縦断用 内径250 T-25							

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			1.77					
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.31				排対型1,2,3次 低騒音	
その他(機械)								
【労務】			21.01					
普通作業員			5.09					
土木一般世話役			4.62					
運転手(特殊)			4.43					
特殊作業員			1.42					
その他(労務)								
【材料】			77.22					
円形側溝,縦断用 内径300,T-25			76.30					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.68					

三次市

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			43.69					
普通作業員			31.14					
土木一般世話役			12.55					
【材料】			56.31					
薄肉管 (VU) (JISK6741) PE 呼び径100 (114×3.1)			56.31					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管					
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			12.99					
普通作業員			9.26					
土木一般世話役			3.73					
【材料】			87.01					
一般管 (VP) (JISK6741) PE 呼び径200 (216×10.3)			87.01				参考質量10.129kg/m	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管					
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			4.67						
モーターレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			1.87						
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.48						
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t			0.48				排対型1,2次基準 低騒音		
その他(機械)									
【労務】			15.69						
運転手(特殊)			7.32						
特殊作業員			2.44						
普通作業員			2.38						
土木一般世話役			0.72						
その他(労務)									
【材料】			79.64						

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			78.02				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.88				
モータレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t			1.01				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
粒度調整碎石 30～0mm			53.57						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.81						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.35				
〈貸〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.87				排対型1,2次基準 低騒音
〈貸〉タイヤローラ 質量8～20t			0.13				排対型1,2次基準 低騒音
〈貸〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			9.47				
普通作業員			3.39				
運転手(特殊)			1.94				
特殊作業員			1.89				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			89.18				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			81.56				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.06				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚0mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.88				
モータレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
〈貸〉タイヤローラ 質量8～20t			1.01				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

【第 12 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚0mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
粒度調整碎石 30～0mm			53.57						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.81						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 0.000 mm	全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.88				
モータレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t			1.01				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 1層施工 1 m2 当り (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 30～0mm			53.57				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.81				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 50.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.19				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			12.19				排1～3, 2011, 2014
【労務】			75.67				
普通作業員			30.88				
運転手（特殊）			28.21				
土木一般世話役			16.58				
【材料】			12.14				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R							
(18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシュラン RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3, 2011, 2014
【労務】			67.77				
普通作業員			25.71				
土木一般世話役			13.50				
特殊作業員			12.24				
型わく工			10.11				
その他(労務)							
【材料】			31.88				
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R			21.35				参考質量45kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			9.47				
再生クラッシュラン 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック 設置 養生工有 C種(150×150×600)							
(18-8-20(25)高炉60% , 再生クラッシュラン RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3, 2011, 2014
【労務】			73.07				
普通作業員			27.82				
土木一般世話役			14.60				
特殊作業員			13.08				
型わく工			10.90				
その他(労務)							
【材料】			26.58				
地先境界(JISA5371)C 150×150×600			15.86				参考質量32kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			9.64				
再生クラッシュラン 40～0mm			0.76				

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.20m3以上0.22m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.64				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.09				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			88.45				
型わく工			35.11				
普通作業員			27.74				
土木一般世話役			11.13				
特殊作業員			2.11				
その他(労務)							
【材料】			10.79				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			10.07				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.20m3以上0.22m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.39				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%							
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設							
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.26m3を超え0.28m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.84				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.71				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.09				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			87.24				
型わく工			34.25				
普通作業員			27.35				
土木一般世話役			11.06				
特殊作業員			2.30				
その他(労務)							
【材料】			11.92				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			11.18				

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.26m3を超え0.28m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.42				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 4	1箇所当りコンクリート使用量 0.26m3を超え0.28m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.88				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.76				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			86.34				
型わく工			33.63				
普通作業員			27.04				
土木一般世話役			11.00				
特殊作業員			2.45				
その他(労務)							
【材料】			12.78				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			12.02				

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.45				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 7	1箇所当りコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.90				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.78				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			86.10				
型わく工			33.47				
普通作業員			26.96				
土木一般世話役			10.98				
特殊作業員			2.49				
その他(労務)							
【材料】			13.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			12.25				

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.45				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 8	1箇所当りコンクリート使用量 0.34m3を超え0.36m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.80				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			85.64				
型わく工			33.15				
普通作業員			26.81				
土木一般世話役			10.95				
特殊作業員			2.56				
その他(労務)							
【材料】			13.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			12.67				

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%							
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設							
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.97				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.84				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			85.08				
型わく工			32.75				
普通作業員			26.63				
土木一般世話役			10.92				
特殊作業員			2.65				
その他(労務)							
【材料】			13.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			13.17				

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.48				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%							
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設							
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.49m3を超え0.52m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.99				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.86				排1～3, 2011, 2014
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			84.62				
型わく工			32.44				
普通作業員			26.47				
土木一般世話役			10.89				
特殊作業員			2.72				
その他(労務)							
【材料】			14.39				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			13.61				

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.49m3を超え0.52m3以下 (18-8-20(25)高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%							
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設							
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.62				
〈賃〉小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08)			2.91				排対型1, 2, 3次 低騒音
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			2.55				排対型1, 2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				
運転手(特殊)			26.32				
特殊作業員			13.94				
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー 40～0mm			19.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.03				

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				
特殊作業員			7.51				
土木一般世話役			6.69				
その他(労務)							
【材料】			70.60				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 26 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
型わく工			58.35						
普通作業員			20.27						
土木一般世話役			6.13						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-20(25)高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				
特殊作業員			7.51				
土木一般世話役			6.69				
その他(労務)							
【材料】			70.60				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			70.60				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 47 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 28 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシュラン40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.58				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.55				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシュラン 40～0mm			11.93				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.01				

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

II-101 国総研034-1

[illegible]

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(18-12-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.70				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			34.10				
特殊作業員			10.62				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			6.87				
土木一般世話役			6.63				
その他(労務)							
【材料】			61.98				
レディーミクストコンクリート指定品 18-12-40 W/C(60%), 高炉			60.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.79				

三次市

【 第 31 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 32 号 施工パッケージ 】								1	基 当 り
基礎ブロック 金網柵									
(基礎砕石 (t=10cm) ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			81.33						
普通作業員			72.62						
土木一般世話役			7.91						
その他 (労務)									
【材料】			18.67						
フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm			18.67				参考質量31kg		
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 2 基礎砕石 有り (t=10cm) [y1] = 3 フェンス用基礎ブロック規格 200×200×450mm			[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 33 号 施工パッケージ 】								1	基 当 り
基礎ブロック 金網柵									
(基礎砕石 (t=10cm) ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			81.33						
普通作業員			72.62						
土木一般世話役			7.91						
その他 (労務)									
【材料】			18.67						
フェンス用基礎ブロック 300×300×500mm			18.67				参考質量72kg		
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 2 基礎砕石 有り (t=10cm) [y1] = 5 フェンス用基礎ブロック規格 300×300×500mm			[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-20(25)高炉60% ,養生無し)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.90				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.68				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			33.90				
特殊作業員			10.56				
普通作業員			8.00				
運転手(特殊)			6.83				
土木一般世話役			6.59				
その他(労務)							
【材料】			62.20				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			60.32				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.78				

備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎建設工事（外構）

II-500 国総研153-1~4

[illegible]

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(21-12-20(25)高炉55% ,養生無し)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.70				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			34.10				
特殊作業員			10.62				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			6.87				
土木一般世話役			6.63				
その他(労務)							
【材料】			61.98				
レディーミクストコンクリート指定品 21-12-20(25) W/C(55%), 高炉			60.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.79				

三次市

【 第 36 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 37 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生クラッシュラン40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.27				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.24				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			73.08				
普通作業員			35.03				
特殊作業員			14.83				
運転手(特殊)			13.97				
土木一般世話役			8.75				
その他(労務)							
【材料】			21.65				
再生クラッシュラン 40～0mm			16.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.73				

三次市

【 第 38 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(18-8-20(25)高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.70				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			34.10				
特殊作業員			10.62				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			6.87				
土木一般世話役			6.63				
その他(労務)							
【材料】			61.98				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			60.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.79				

三次市

【 第 39 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-12-40普通60% ,養生無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.90				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.68				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			33.90				
特殊作業員			10.56				
普通作業員			8.00				
運転手(特殊)			6.83				
土木一般世話役			6.59				
その他(労務)							
【材料】			62.20				
レディーミクストコンクリート指定品 18-12-40 W/C(60%), 普通			60.32				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.78				

三次市

【 第 40 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(24-12-20(25)高炉55% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.70				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			34.10				
特殊作業員			10.62				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			6.87				
土木一般世話役			6.63				
その他(労務)							
【材料】			61.98				
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%), 高炉			60.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.79				

三次市